

Leistungsverzeichnis

Feuerwehr-und Dorfgemein. Hemmelsdorf (B02/18)

13	LV	Fliesenarbeiten		
01	Titel	Boden- und Wandflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Boden- und Wandflächen			
	<p>Ausführungszeitraum</p> <p>Die Arbeiten sind nach derzeitiger Planung wie folgt angesetzt: Beginn 09 KW 2020 geplant sind 15 Arbeitstage</p> <p>Die Bauzeiten werden dem tatsächlichen Baufortschritt und der Witterung angepasst.</p> <p>Unebenheiten sind bis 5mm auszuspachteln!</p>			
01.1	<p>Bodenflächen</p> <p>Bodenflächen, bestehend aus schwimmenden Zementestrich mit Fliesen R11 im Dünnbett belegen verfugen. Vor der Verlegung ist der Untergrund auf seine Eignung hin zu überprüfen und die Oberfläche ist zu reinigen und zu grundieren.</p> <p>Materialpreis: 20,00 €/m² netto Format: ca. 30 x 60 cm Verlegeart: Rechteckverband Fugenbreite: max. 3 mm Einschließlich aller Schneidearbeiten sowie Aussparungen für Leitungen usw.</p> <p>Fliesen und Fugenfarbe nach Wahl des Bauherrn.</p>	228 m²	EP.....	GP
01.2	<p>Gefälleestrich</p> <p>für ebenerdige Duschen liefern und mit 1% Gefälle zum Bodeneinlauf einbringen Zementestrich CT-C35 F5, d= 55-65 mm</p>	2,5 m²	EP.....	GP
01.3	<p>Zulage Bodenfliesen</p> <p>für die Ausführung mit Gefälle auf vorbeschriebenen Gefälleestrich verlegen</p>	2,5 m²	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Feuerwehr-und Dorfgemein. Hemmelsdorf (B02/18)

13	LV	Fliesenarbeiten		
01	Titel	Boden- und Wandflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.4	Sockelleiste Sockelfliesen passend zu den vorgenannten Fliesen, ca. 6 cm hoch, einschl. alle Vorarbeiten und Materialien. Die obere Kante ist mit einer Schrägen malerfertig zu versehen.	227 m	EP	GP
01.5	Fußmatte Eingangsbereich Sauberlauf-Matte 1,20m x 1,20m liefern und im Zuge der Fliesenverlegung in den Boden einarbeiten Rahmen aus verwindungssteifem Aluminiumprofil Verbindungen mit Edelstahlseil und Edelstahlschrauben Ripseinlage, H 17mm, Farbe anthrazit, nach Wahl des Bauherrn angebotenes Fabrikat:.....	2 Stk	EP	GP
01.6	Elastische Verfugung Elastische Verfugung der Anschlußbereiche Boden/Wand, Treppe/Wand im Farbton passend zu der Fugenfarbe, ölbeständig und gegen Schimmelpilzbildung ausgerüstet	462 m	EP	GP
01.7	Übergangsschienen Schienen V2A E150 mit H=15mm liefern und zu den angrenzenden, anderen Bodenbelägen als Belagsabschluß im Zuge der Fliesenverlegung mit dem gelochtem Befestigungsschenkel in der Kontaktschicht verlegen. Material: Edelstahl Höhe: Passend zu den vorgegeb. Bodenfliesen für die Türöffnungen	7 m	EP	GP
01.8	Treppenstufen Treppenstufen von Gerader-Stahlbeton-Treppen mit Fliesen im Dickbett auf <u>Trittstufen</u> belegen und verfugen. Vor der Verlegung ist der Untergrund auf seine Eignung hin zu überprüfen und die Oberfläche ist zu reinigen Fliesenmaterial wie Bodenfliese Verlegeart: Rechteckverband Fugenbreite: max. 3 mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Feuerwehr-und Dorfgemein. Hemmelsdorf (B02/18)

13	LV	Fliesenarbeiten		
01	Titel	Boden- und Wandflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Mörtelbett: 2,5 cm			Übertrag:
	Treppenbreite 1,20 m Auftrittstufe: 29 cm			
	Fliesen und Fugenfarbe nach Wahl des Bauherrn.			
		44 Stk	EP	GP
01.9	Treppenstufen Treppenstufen wie Vorposition jedoch Treppenbreite 1,90 m			
		2 Stk	EP	GP
01.10	Markierung der Stufenvorderkante Zulage zur Vorposition für das Schneiden und verlegen eines rutschsicheren kontrastierenden Fliesenstreifens auf der ersten und letzten Trittstufe eines Laufes. Fliesenstreifen 5cm breit und 1,20m lang an der Vorderkante der Stufen			
		18 Stk	EP	GP
01.11	Markierung Markierung wie Vorposition jedoch Treppenbreite 1,90 m			
		2 Stk	EP	GP
01.12	Treppenstufen Treppenstufen von Gerader-Stahlbeton-Treppen mit Fliesen im Dickbett auf <u>Setzstufen</u> belegen und verfugen. Vor der Verlegung den Untergrund auf Eignung untersuchen und reinigen. Fliesenmaterial wie Bodenfliese Verlegeart: Rechteckverband Fugenbreite: max. 3 mm Mörtelbett: 1 cm Treppenbreite 1,20 m Setzstufe: 16,7 cm Fliesen und Fugenfarbe nach Wahl des Bauherrn.			
		44 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Feuerwehr-und Dorfgemein. Hemmelsdorf (B02/18)

13	LV	Fliesenarbeiten		
01	Titel	Boden- und Wandflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.13	Treppenstufen Treppenstufen wie Vorposition jedoch Treppenbreite 1,90 m	2 Stk	EP	GP
01.14	Treppenpodest rechteckige Treppenpodeste mit Fliesen im Dickbett belegen und verfugen. Vor der Verlegung den Untergrund auf Eignung untersuchen und reinigen. Fliesenmaterial wie Bodenfliese Verlegeart: Rechteckverband Fugenbreite: max. 3 mm Mörtelbett: 2,5 cm Fliesen und Fugenfarbe nach Wahl des Bauherrn.	15 m²	EP	GP
01.15	Sockelfliesen Stufen und Podest Sockelfliesen an der Wand der Tritt- und Setzstufen sowie Podest der Treppe mit Flexkleber verlegen und verfugen. Vor der Verlegung den Untergrund auf Eignung untersuchen und reinigen. Höhe 6 cm, Oberkante glatt gestrichen	44 m	EP	GP
01.16	Sockelfliesen der Treppenwange Sockelfliesen seitlich auf der Treppenwange und Podest mit Flexkleber verlegen und verfugen. Vor der Verlegung den Untergrund auf Eignung untersuchen und reinigen Höhe: 6 cm, Oberkante glatt streichen, Material wie Vorposition	24 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Feuerwehr-und Dorfgemein. Hemmelsdorf (B02/18)

13	LV	Fliesenarbeiten		
01	Titel	Boden- und Wandflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.17	Sockelfliesen Deckenspiegel Sockelfliesen seitlich auf die Deckenkante mit Flexkleber verlegen und verfugen. Vor der Verlegung den Untergrund auf Eignung untersuchen, reinigen und Wediplatte zur Überbrückung des schwimmenden Estrich anzubringen. Höhe: 20 cm, Oberkante glatt streichen, Material wie Vorposition	2,5 m	EP.....	GP
01.18	Trittschallmatte Trittschall- und Endkopplungsmatte d=9mm liefern und auf den Zwischenpodesten im Treppenhaus verlegen Trittschallverbesserungsmaß bis zu 14 dB oberseitig besandete, polyurethanegebundene Matte auf einem alkalibeständigem Kontaktvlies	15 m²	EP.....	GP
01.19	Wandflächen Innenwandflächen, bestehend aus Mauerwerk bzw. gespachtelten Leichtbauwänden mit Wandfliesen im Dünnbett belegen und verfugen. Der Untergrund ist auf Lot und Flucht zu prüfen und Unebenheiten bis 10 mm sind auszugleichen und zu grundieren. Materialpreis: 15,00 €/m² netto Format: ca. 30 x 60 cm Fliesenhöhe: 1,20m, in Duschen 2,40m Fugenbreite: max. 3 mm Einschließlich aller Schneidearbeiten sowie Aussparungen für Leitungen usw. Bäder, WCs Fliesen und Fugenfarbe nach Wahl des Bauherrn.	81 m²	EP.....	GP
01.20	Dichtband Dichtband 100mm in den Anschlußbereichen Wand-Boden in die frische Spachtelung einlegen. Überlappungen sorgfältig ausführen, eingeklebtes Band mit frischen Dichtkleber überspachteln.	51 m	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Feuerwehr-und Dorfgemein. Hemmelsdorf (B02/18)

13	LV	Fliesenarbeiten		
01	Titel	Boden- und Wandflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.21	Dichtmanschette wasserdichte, dauerelastische Dichtmanschette zum Abdichten von Rohrdurchführungen in verschiedenen Größen			
		12 Stk	EP.....	GP
01.22	Abdichtung Zulage für die besondere Abdichtung der Wand- und Bodenflächen in den Bädern mit Kautschuk-Bitumen, für höhere Beanspruchung nach DIN 18195 als Abdichtung im Verbund nach dem Merkblatt des Zentralverbandes der Bauindustrie (ZDB) herstellen, einschl. der Dichtmanschetten bei den durchdringenden Bauteilen.			
		37 m²	EP.....	GP
01.23	Eckschutzschienen Eckschienen für rechtwinklige Ecken, Kunststoff weiß liefern und als Eckabschluss der Fliesen an den Vorwandinstallationen und Außenecken verlegen.			
		16 m	EP.....	GP
Summe Titel 01		Boden- und Wandflächen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Feuerwehr-und Dorfgemein. Hemmelsdorf (B02/18)

13	LV	Fliesenarbeiten		
02	Titel	Feinsteinzeug		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel Feinsteinzeug			
02.1	Untergrund reinigen Vorhandene Stahlbetonsohle von Staub und losen Teilen säubern und besenrein abfegen.	133 m²	EP.....	GP
02.2	Untergrund Kugelstrahlen Untergrund im Bedarfsfall: Vorbehandlung der Bodenfläche durch kugelstrahlen oder fräsen	133 m²	EP.....	GP
02.3	Feinsteinzeug im Mörtelbett Feinsteinzeug im Mörtelbett Fabrikat: Feinsteinzeug Format: 10x20 Dicke: 15 mm Farbe: nach Wahl des Bauherrn Bewertungsgruppe der Rutschgefahr: Security R12 nach den aktuellen „Richtlinien für die Herstellung keramischer Bodenbeläge im Rüttelverfahren“ im Verbund in einem 130mm dicken Mörtelbett C16 engfugig (knirsch) im Verband verlegen und verfugen. Alle Flächen befinden sich ebenerdig und sind durch Tore direkt zugänglich.	133 m²	EP.....	GP
02.4	Zulage Gefälleverlegung Zulage zur Vorposition für das Einarbeiten von Gefälle zu Bodeneinläufen. Das Gefälle beträgt 2% und ist in den Bereichen der Fahrzeughalle unter den Stellplätzen zu den Bodeneinläufen zu führen. Die Mörtelhöhe beträgt hier 100mm bis 130mm.	120 m²	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Feuerwehr-und Dorfgemein. Hemmelsdorf (B02/18)

13	LV	Fliesenarbeiten		
02	Titel	Feinsteinzeug		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.5	Feinsteinzeug Nebenräume Feinsteinzeug im Dünnbett Fabrikat: Feinsteinzeug Format: 10x20 Dicke: 15 mm Farbe: nach Wahl des Bauherrn Bewertungsgruppe der Rutschgefahr: Security R12 für Nebenräume angrenzend an die Fahrzeughalle	28 m²	EP.....	GP
02.6	Sockel 10cm Sockel aus keramischen Platten wie Vorposition Fabrikat: Feinsteinzeug Format: 10x20 Dicke: 15 mm Farbe: wie Bodenfläche liefern und im Dünn-/ Dickbettverfahren ansetzen und verfugen	51 m	EP.....	GP
***Bedarfspos.				
02.7	Zulage Fahrspurmarkierung Zulage zur Flächenverlegung Feinsteinzeug für die Einarbeitung von folgenden Platten zur optischen Markierung der Fahrspur: Fabrikat: Feinsteinzeug Format: 198 x 98 mm Dicke: 15 mm Farbe: nach Wahl des Bauherrn Bewertungsgruppe der Rutschgefahr: Security R12 Querverlegung im Wechsel mit Platten aus der Hauptposition.	45 m	EP.....	- Nur EP -
02.8	Aussparrung Stiefelwäsche Zulage für das Herstellen einer 2-seitigen Aussparrung für den bauseitigen Einbau einer Stiefelwaschanalge Maße 58cm + 88,5cm + 58cm Rahmen aus Winkelstahl 2mm dazu herstellen, liefern und einsetzen	1 Stk	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Feuerwehr-und Dorfgemein. Hemmelsdorf (B02/18)

13	LV	Fliesenarbeiten		
02	Titel	Feinsteinzeug		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.9	Winkel-Torschiene Verzinkte Winkel-Torschiene liefern und als Bodenbelagsabschluss einbauen Abmessungen: L-Winkel 130mmx12mm Länge 3,80m	2 Stk	EP.....	GP
02.10	Winkelschiene Verzinkte Winkel-Schiene liefern und als Bodenbelagsabschluss einbauen Abmessungen: L-Winkel 130mmx12mm in verschiedenen Längen für Türen	7 m	EP.....	GP
02.11	Bodenabläufe Bodenabläufe als Zulage an keramischen Belag anarbeiten Rohrdurchmesser 270mm	4 Stk	EP.....	GP
02.12	Elastische Verfugung Elastische Verfugung der Anschlußbereiche Boden/Wand, im Farbton passend zu der Fugenfarbe, ölbeständig und gegen Schimmelpilzbildung ausgerüstet	58 m	EP.....	GP
02.13	Endbehandlung Feinsteinzeugflächen nach Fertigstellung von Restzementschleier / mineralischen Ablagerungen / Ausblühungen unter Einsatz saurer Reinigungsmittel säubern	161 m²	EP.....	GP
Summe Titel 02		Feinsteinzeug, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Feuerwehr-und Dorfgemein. Hemmelsdorf (B02/18)

13	LV	Fliesenarbeiten		
04	Titel	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04 Titel Sonstiges				
04.1	Baustelleneinrichtung Baustelleneinrichtung und -räumung mit denen für die Durchführung der Arbeiten benötigten Geräte und Materialien. Tägliche Säuberung der Arbeitsbereiche sowie Entsorgung von eigenen Verpackungsmaterialien und Bauschutt.	1 Psch		GP
04.2	Facharbeiter Für evtl. erforderliche Arbeiten auf ausdrückliche Anweisung und nur gegen Nachweis: Stundenlohn Facharbeiter	10 h	EP.....	GP
04.3	Helfer Für evtl. erforderliche Arbeiten auf ausdrückliche Anweisung und nur gegen Nachweis: Stundenlohn Helfer	10 h	EP.....	GP
Summe Titel 04		Sonstiges, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Feuerwehr-und Dorfgemein. Hemmelsdorf (B02/18)

13 LV Fliesenarbeiten				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Boden- und Wandflächen	1
02	Titel	Feinsteinzeug	7
04	Titel	Sonstiges	10
Summe LV 13 Fliesenarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				